



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN,QRO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA 2016.

RAMO XX, Desarrollo Social

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

PRIORIDAD	TIPO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA, EDUCATIVO, SERVICIOS COMUNITARIOS)	MUNICIPIO	RECURSOS PREVENIENTES (FISM O RECURSOS PROPIOS)	MOD. (ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL— EJECUCIÓN MUNICIPAL— CONTRATO ADMINISTRATIVO A 3— CONT/INV A 3, CONTRATO LICITACION PUBLICA— CONT/PL, ADJUDICACION CONTRA— ADJ. DIR)	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	CLUB DE MIGRANTES	METAS CANTIDAD	METAS UNIDAD DE MEDIDA	No BENEFICIARIOS DIRECTOS HOMBRES	No BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES	MONTO TOTAL	FED(25%)	EST(25%)	MUN (25%)	MIG(25%)	DESCRIPCION SIMPLIFICADA DE LA OBRA (QUE EST, SE CONTRUYE EN UNA ETAPA?, DEPENDERA DE ALGUAN DEPENDENCIA DIFERENTE AL MUNICIPIO? ETC ETC...
1	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	FISM	CONT/INV A 3	LOS PLANES	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	CLUB LOS PLANES	210.37	M3	51	77	\$632,000.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$158,000.00	CONSTRUCCIO DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA DE 3RA JUNTEADA CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, REFORZADO CON CADEMÁS Y CASTILLOS DE 30 X30 CM ESTRIBOS A CADAQ 20 CM HECHAS DE CONCRETO CON UN F C=200 KG/CM2
2	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	FISM	CONT/INV A 3	SAN FRANCISCO GATOS	PAVIMENTACION DE CALLES	CLUB SAN JOAQUINENSE	1374.00	M2	62	92	\$760,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 14 CM DE ESPESOR, CONCRETO F C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, Y GUARNICIONES DE CONCRETO F C=200 KG/CM2
3	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	FISM	CONT/INV A 3	EL DECONI	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 3RA ETAPA	CLUB SAN JOAQUINENSE	324.67	M3	58	86	\$946,000.00	\$236,500.00	\$236,500.00	\$236,500.00	\$236,500.00	CONSTRUCCIO DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA DE 3RA JUNTEADA CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, REFORZADO CON CADEMÁS Y CASTILLOS DE 30 X30 CM ESTRIBOS A CADAQ 20 CM HECHAS DE CONCRETO CON UN F C=200 KG/CM2
4	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	FISM	CONT/INV A 3	EL DURAZNO	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 3RA ETAPA	LAS CASCADAS DEL DURAZNO	150.02	M3	30	54	\$428,400.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$107,100.00	CONSTRUCCIO DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA DE 3RA JUNTEADA CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA 1:1:6, REFORZADO CON CADEMÁS Y CASTILLOS DE 30 X30 CM ESTRIBOS A CADAQ 20 CM HECHAS DE CONCRETO CON UN F C=200 KG/CM2
5	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	F.M	CONT/INV A 3	SAN JOAQUIN	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 3RA ETAPA	CLUB SAN JOAQUINENSE	149.00	M3	862	1293	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	CONTINUIDAD EN LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL (ESTABILIZACION DE TERRENO),
6	INFRAESTRUCTURA	SAN JOAQUIN	FISM	CONT/INV A 3	EL DECONI	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 3RA ETAPA	CLUB SAN JOAQUINENSE	1166.41	M2	58	86	\$946,000.00	\$236,500.00	\$236,500.00	\$236,500.00	\$236,500.00	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 14 CM DE ESPESOR, CONCRETO F C=250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6, Y GUARNICIONES DE CONCRETO F C=200 KG/CM2, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y TOPES

MONTOS TOTALES: \$4,712,400.00 \$1,178,100.00 \$1,178,100.00 \$1,178,100.00 \$1,178,100.00